

Российская Федерация
Курганская область

* * *

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШУМИХИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Крутогорское»

ОГРН 1204500000380 ИНН 4500017088 КПП 450001001 ОКАТО 37242808001 ОКТМО 37542000
Р/с 40702810778600000027 Челябинский РФ АО «Россельхозбанк» г. Челябинск, К/с 30101810400000000821
БИК 047501821

641121, Курганская область, Шумихинский район, с. Крутая Горка, ул. Центральная, 5
Email: mkрудоqorskoe@yandex.ru

ПРИКАЗ

№ 1 (14) 04 2025 г.

с. Крутая Горка.
Об утверждении Плана мероприятий
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ "Об теплоснабжении",
Приказом Минэнерго России от 13.11.2010 г. № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения
готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду" в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.. МКП "Крутогорское" к настоящему приказу.
2. Инженеру Алимбекову Р. Я. приступить к подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно утвержденного Плана.
3. Инженеру Алимбекову Р. Я. направить План в Администрацию Шумихинского МО в течении 5 рабочих дней со дня его утверждения.
4. Ознакомить ответственных за выполнение мероприятий Плана с настоящим приказом под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКП "Крутогорское"



Федулов Л. М.

Утверждаю

Директор МКП «Крутогорское»

Федулов Л. М.

«14» ноября 2025 года



ПЛАН
мероприятий МКП "Крутогорское"
по подготовке объектов теплоснабжения
к работе в зимних условиях
2025 – 2026 г.г.

с. Крутая Горка

2025 год

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010г. N. 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024г. №2234, в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов выполнен анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов Общие сведения об отопительных периодах:

№ п/п	Отопительный сезон	Продолжитель- ность отопительного периода	Средняя температура наружного воздуха	Схемные условия (нужное подчеркнуть)	Режимные условия (нужное подчеркнуть)
1	2022-2023гг.	217	+1,2°C	<u>Нормальная схема</u> (аварийная, ремонтная)	<u>Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах</u> (отклонения в пределах допустимых значений/отклонения выявлены в (кол-во случаев)
2	2023-2024гг.	219	2,4°C	<u>Нормальная схема</u> (аварийная, ремонтная)	<u>Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах</u> (отклонения в пределах допустимых значений/отклонения выявлены в (кол-во случаев)
3	2024-2025гг.	Отопительный период не завершен	°C	<u>Нормальная схема</u> (аварийная, ремонтная)	<u>Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах</u> (отклонения в пределах допустимых значений/отклонения выявлены в (кол-во случаев)

Общее количество аварийных ситуаций:

№ п/п	Отопительный сезон	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях	Общее количество аварийных ситуаций
1	2022-2023гг.	0	0	0
2	2023-2024гг.	0	0	0
3	2024-2025гг.	0	0	0

Для подготовки объектов теплоснабжения МКП «Крутогорское» к работе в отопительном периоде 2025 – 2026 г.г. необходимо осуществить следующие мероприятия:

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Срок выполнения работ
1	2	3	4
Подготовка документации подтверждающей выполнение требований пункта 9.3. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.			
1	9.3.1.	Обеспечить наличие в утвержденном штатном расписании персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	01.08.25г.
2	9.3.2.	Актуализировать Соглашение об управлении системой теплоснабжения с. Крутая Горка	01.08.25г.
3	9.3.3.	Актуализировать Приказ о возложении функций диспетчера.	01.08.25г.
4	9.3.4.	Актуализировать Перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования тепловых сетей.	01.08.25г.
5	9.3.5.	Актуализировать эксплуатационные и производственные инструкции.	01.08.25г.
6	9.3.6.	Обеспечить обучение и проведение проверки знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей с предоставлением копий удостоверений и протоколов проверки знаний.	01.08.25г.
8	9.3.8.	Актуализировать организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов.	01.08.25г.
9	9.3.9.	Актуализировать инструкции по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	01.08.25г.
10	9.3.10.	Актуализировать программы противопоаварийных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок.	01.08.25г.
11	9.3.11.	Разработать и утвердить температурный график, режимные карты по ведению и контролю гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период 2025-2026 гг.	01.08.25г.
12	9.3.12.	Актуализировать Программу производственного контроля качества горячего водоснабжения и Графики химконтроля за водно- химическим режимом тепловых сетей.	01.08.25г.

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Срок выполнения работ
1	2	3	4
13	9.3.13.	Актуализировать Акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.	01.07.25г.
14	9.3.14.	Актуализировать нормативно-техническую документацию об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемки и оценки качества ремонта. Обеспечить наличие Актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта, протоколов испытаний и наладки, копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.	01.09.25г. с последующей актуализацие й
15	9.3.14.1.	Капитальный ремонт	
16	9.3.14.1.2.	Арендванные тепловые сети	июнь
17	9.3.14.1.2.1.	Капитальный ремонт участков тепломатриалли (от тепловой камеры №1 до школы - интерната)	июнь
18		Итого по арендованным тепловым сетям Капитальный ремонт участков тепломатриалли (от тепловой камеры №1 до школы - интерната)	
19		Итого по капитальному ремонту	
20	9.3.14.2.	Реконструкция	июнь
21	9.3.14.2.1.	Реконструкция тепломатриалли (от тепловой камеры №2 до детского сада)	июнь
22		Итого по реконструкции Реконструкция тепломатриалли (от тепловой камеры №2 до детского сада)	

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Срок выполнения работ
1	2	3	4
23	9.3.15.	Обеспечить наличие паспортов оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: - о проведении технических освидетельствований, - о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	01.08.25г.
24	9.3.16.	Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, наличие журналов, паспортов зданий и сооружений.	01.10.25г.
25	9.3.18.	Обеспечить наличие отчетов о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний 1 раз/5 лет): - на максимальную температуру, - по определению тепловых потерь (через тепловую изоляцию) и гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.	15.06.25г.
26	9.3.19.	Обеспечить проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.	15.09.25г.
27	9.3.20.	Обеспечить проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (шурфовок), проложенных в непроходных каналах, и при бес канальной прокладке для ТР-1 и ТР-2.	01.09.25г.
28	9.3.21.	Обеспечить наличие Акта проведения очистки и промывки теплообменного оборудования Оскол Айр 500 (4 шт.)	01.09.25г.
29	9.3.23.	Произвести проверку удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов.	01.09.25г.
30	9.3.24.	Произвести опробование работоспособности оборудования насосных станций.	15.09.25г.

31	9.3.26.	Обеспечить наличие необходимого запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	01.09.25г.
32		Обеспечить участие в комиссии по оценке готовности потребителей МКП "Крутогорское" к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Во время работы комиссии
32		ВСЕГО	

По согласованию с ИТР предприятия:

Инженер предприятия _____ Р. Я. Алимбеков
(подпись)